

Werbkowice, dnia 09.12.2022 r.

Z.O. 0721/30/22

Gmina Werbkowice
ul. Zamojska
22-550 Werbkowice


Warunki techniczne

*do budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sahryń,
gm. Werbkowice*

1. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE Ø 40 -160 SDR 11 RC.
2. Projektowaną sieć dla ww. miejscowości włączyć do projektowanej gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń wykonanej z rur PE Ø160, zlokalizowanej na działce nr 456 w punkcie oznaczonym na załączniku graficznym literą A.
3. Włączenie projektowanego wodociągu wykonać za pomocą trójnika z zastawianiem zasuw odcinającej.
4. Przyłącza wodociągowe wyposażać w zasuw odcinające, osobne dla każdej nieruchomości oraz na niej zlokalizowane.
5. Do opomiarowania wody na każdym przyłączy zaprojektować wodomierz z możliwością radiowego odczytu i kompatybilny z używanym w KZO oprogramowaniem, służącym do rozliczania pobranej wody z sieci wodociągowej.
6. Niniejsze warunki ważne są przez okres 2 lat.

Kierownik

Andrzej Kaźzepa



PROJEKTOWANA SIEĆ FI 160
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Ścieżka z punktu przebiegu do systemu kanalizacji
technicznej zmk z d. 0124/30/22 z dn. 09.12.2012 r.

KOMUNALNY ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
22-550 Wierbkowice, ul. Sikorskiego 36
tel. 84 657 31 75
NIP 919-10-02-781, Regon 950229030

Kierownik
Andrzej Kurzepa

mgr inż. Mariusz Smola
Upz. bud. do wykonywania bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej: z zakresu sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i hydrotechnicznych
nr ewid. L1567033/PB/515

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:1000
jednostka ewidencyjna: Słupsk
Obręb ewidencyjny: Słupsk
LICENCJA NR GKK.1254.2022_2701_CL2