

ZESTAWIENIE STALI

NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [m]	Liczba sztuk	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
				A-IIIIN	ø12	ø16
1	ø12 A-IIIIN	4,50	16		72	
2	ø12 A-IIIIN	3,25	8		26	
3	ø12 A-IIIIN	3,03	2		6	
4	ø12 A-IIIIN	3,15	2		6	
5	ø6 A-IIIIN	0,96	160		154	
6	ø12 A-IIIIN	3,19	2		6	
7	ø12 A-IIIIN	3,29	2		7	
8	ø6 A-IIIIN	3,80	2		8	
9	ø12 A-IIIIN	3,70	2		8	
10	ø12 A-IIIIN	2,46	4		10	
11	ø6 A-IIIIN	1,06	39		41	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				203	141	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0,222	0,888	
MASA [kg]				45	127	
MASA OGÓŁEM [kg]					172	

BETON B-30; STAL AIIIIN RB-500/550

ZBROJENIE:

OTULINA - 2 cm

Należy potwierdzić pisemnie przed betonowaniem
wbudowanie stali

zgodnie z parametrami zawartymi

w projekcie - stal klasy AIIIIN N 500/550 (kieronik budowy).

Potwierdzenie poprzez wpis do dziennika budowy.



WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. PAWEŁ WILGOS
ul. Lubuska 15, 22-500 Wodzisław
+48 317 802 084
www.wilgos.com

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ "OSP"

Adres inwestycji: Jedn. ewid.: 06/0408.2 Wodzisław
Droga: 0167 Wodzisław
Działka nr 317/3

INWESTOR: GMINA WIERKOWICE
ul. Ziemogłosa 1
22-550 Wodzisław

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCY

PROJEKT KONSTRUKCJA
Skala: 1:50
Data: 12.2023

POZ. T-1.2, T-1.2.1, T-1.2.2, T-1.2.3

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

PROJEKTANT:

MAGDALENA KURKOWICZ

48° Ciepła w Strefie Konstr. Bud. 3B22 OGNIOWIS

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. TOMASZ KURKOWICZ

LUBUSKIE PRZEBUDOWY STALY I KONSTRUKCJE BETONOWE

ZAKAZ KOPLOWANIA, REPRODUKCJI ORAZ INNYCH FORM
WYKORZYSTYWANIA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORA
ORAZ INWESTORA

NR PROJEKTU:
K10

STRONA

