

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Opaska odwadniająca wokół Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Pawła II 22-550 Werbkowice

INWESTOR : Gmina Werbkowice

ADRES INWESTORA : UL. ZAMOJSKA 1, 22-550 WERBKOWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SANITPROJ TERESA WAJSZCZUK, UAN-II-8387/68/86

DATA OPRACOWANIA : 13.09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.09.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Opaska z kostki brukowej wokół Szkoły Podstawowej w Werbkowicach					
1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi-wykonanie koryta pod opaskę $(7.5*1.1+(7.9+5.2+2.4+6.3)*0.5+2.86*2.84+(32.8+5.08+4.1+36.88+18.67+9.32+26.7)*0.5)*0.25$	m ³ m ³	23.512	
				RAZEM	23.512
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $7.5*1.1+(7.9+5.2+2.4+6.3)*0.5+2.86*2.84+(32.8+5.08+4.1+36.88+18.67+9.32+26.7)*0.5$	m ² m ²	94.047	
				RAZEM	94.047
3	KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm $7.5*1.1+(7.9+5.2+2.4+6.3)*0.5+2.86*2.84+(32.8+5.08+4.1+36.88+18.67+9.32+26.7)*0.5$	m ² m ²	94.047	
				RAZEM	94.047
4	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową $7.5+7.9+5.2+2.4+6.3+32.8+5.08+4.1+36.88+18.67+9.32+26.7$	m m	162.850	
				RAZEM	162.850
5	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą $0.2*0.2*(7.5+7.9+5.2+2.4+6.3+32.8+5.08+4.1+36.88+18.67+9.32+26.7)$	m ² m ²	6.514	
				RAZEM	6.514
6	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia poz.2	m ² m ²	94.047	
				RAZEM	94.047