
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45.10.00.00-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45.11.27.00-2	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU
77.31.00.00-6	USŁUGI SADZENIA ORAZ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH
45.11.27.23-9	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM
BAJKA W WERBKOWICACH

ADRES INWESTYCJI: PIŁSUDSKIEGO JÓZEFA 4, 22-550 WERBKOWICE

NAZWA INWESTORA: GMINA WERBKOWICE

ADRES INWESTORA: UL. ZAMOJSKA 1; 22-550 WERBKOWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BOGUSZ STUDIO Architektura Krajobrazu Michał Bogusz;
Gardzienice Pierwsze 89; 21-050 Piaski

DATA OPRACOWANIA: 04.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.05.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zakup i montaż malej architektury			
1 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - Bujak konik	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - Ważka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - Huśtawka potrójna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - Zestaw	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - Pociąg	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - Kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - Tablica regulaminowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - Furtka	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - Ogrodzenie	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
10 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - Chwytnik pitek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - Siedziska przenośne	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Nawierzchnia piaskowa			
12 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		47,14	m2	47,140	
				RAZEM	47,140
13 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
		47,14	m2	47,140	
				RAZEM	47,140
14 d.2	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		14,22	m3	14,220	
				RAZEM	14,220
15 d.2	KNR 4-01 0108-04	Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		14,22	m3	14,220	
				RAZEM	14,220
16 d.2	analiza indywidualna	Utylizacja (przelicznik 1,6t)	t		
		22,75	t	22,750	
				RAZEM	22,750
17 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		47,14	m2	47,140	
				RAZEM	47,140
18 d.2	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,0047	ha	0,005	
				RAZEM	0,005
19 d.2	KNR 2-31 0104-01 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA	m2		
		47,14	m2	47,140	
				RAZEM	47,140
20 d.2	KNR 2-31 0104-02 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Krotność = 20	m2		
		47,14	m2	47,140	
				RAZEM	47,140
3		Obrzeża			
21 d.3	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - Obrzeża drewniane	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4		Zieleń			
22 d.4	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m GRAB POSPOLITY	szt.		
		226	szt.	226,000	
				RAZEM	226,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Zakup i montaż małej architektury		2
2 Nawierzchnia piaskowa		3
3 Obrzeża		3
4 Zieleń		3
Spis treści		4