


# PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I OPASKI ODWADNIAJĄCEJ

skala: 1:20


## NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW



### PRZEKŁADKA ISTN. CHODNIKA

kostka betonowa - z rozbiórki  
4cm podsypka cem.-piask. 1:4  
10 cm podbudowa z piasku  
stabilizowanego cementem o RM=1,5MPa  
10cm warstwa odsączająca z  
piasku stabilizowanego mechanicznie  
podłoże G2

## NAWIERZCHNIA OPASKA ODWADNIAJĄCEJ



6 cm kostka betonowa  
4 cm podsypka cem.-piask. 1:4  
10 cm podbudowa z piasku  
stabilizowanego cementem o RM=1,5MPa  
10cm warstwa odsączająca z  
piasku stabilizowanego mechanicznie  
podłoże G2

 <p>Pracownia Projektowa "Multiprojekt" Grzegorz Furlepa Radziewicz 39A 23-440 Frampol</p>	nazwa rysunku Przekroje konstrukcji nawierzchni chodników i opaski odwadniającej				rys. nr : 5
	nazwa projektu: <b>Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19" - Remont schodów zewnętrznych prowadzących do łącznika z częścią opaski odwadniającej i chodników</b>				skala 1 : 20
	adres inwestycji: Dz. nr ewid. <b>863/6</b> , jeden. ewid. Werbkowice, Obręb ewid. Werbkowice, gm. Werbkowice				
	inwestor: Gmina Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice				data: Maj 2022
<p>kontakt: <b>tel: 601 294 665</b> <b>e-mail: pwwmultiprojekt@o2.pl</b></p>	rodzaj i stadium dokumentacji: <b>Materiały do zgłoszenia robót</b>				
	branża	funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
	konstr. - bud. drogowa	projektant:	mgr inż. Grzegorz Furlepa	LUB/0112/POOK/13 LUB/0012/PWOD/14	
<p>NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE ( DZ. U. NR 24, poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)</p>					