


SZCZEGÓŁ NAPRAWY ŚCIANKI DZIAŁOWEJ I POSADZKI

skala: 1:20

przemurowanie ścianki działowej z
błoczków z betonu komórkowego
+ otynkowanie tynkiem cem.wap. i
pomalowanie farbami emulsyjnymi


ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁOGI

wykładzina PVC
wylewka cementowa 4cm
Płyta styropianowa 7cm
Folia PE 0,3mm
chudego betonu (C12/15) 15cm
Piasek 15.0 cm
Folia PE 0,3 mm




ŁAWA FUNDAMENTOWA

Wykaz zbrojenia na 1 mb ławy




Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]	
				PB240 Ø6	34GS Ø14
1.	14	530	4		4.0
2.	6	93	5	4,65	
Długość ogólna wg średnic [m]				4,65	4,0
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	1,21
Masa prętów wg średnic [kg]				1,03	3,55
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				1,03	3,55
Masa całkowita [kg]				4,60	

strzemiona



Nr2 strzemiona Ø6 l=93
co 20cm

Beton	C16/20 (B20)
Stal	34GS
	St3S
Otulina dolna	c _{nom} = 80 mm
Otulina boczna	c _{nom} = 25 mm

 Pracownia Projektowa "MultiProjekt" Grzegorz Furlepa Radziewicz 39A 23-440 Frampol	nazwa rysunku Szczegół naprawy ścianki działowej i posadzki				rys. nr.: 3
	nazwa projektu: "Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19" - Likwidacja rys w ścianach hali sportowej w kompleksie szkolnym.				skala 1 : 20
	adres inwestycji: Dz. nr ewid. 861/5, 862/2, 863/6, dn. ewid. 060408_2.167/2 Werbkowice, Obręb ewid. 0167 Werbkowice, gm. Werbkowice				
	inwestor: Gmina Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice				data: Maj 2022
kontakt: tel: 601 294 665 e-mail: pwwmultiprojekt@o2.pl	rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt techniczny				
	branża	funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
	konstr. - bud.	projektant:	mgr inż. Grzegorz Furlepa	LUB/0112/POOK/13	
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ. U. NR 24, poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23.02.1994)					