

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE GMINY WERBKOWICE
(TECHNOLOGIA II)

ADRES INWESTYCJI : SIEĆ DRÓG NA TERENIE GMINY WERBKOWICE

INWESTOR : GMINA WERBKOWICE

ADRES INWESTORA : 22-550 WERBKOWICE, UL. ZAMOJSKA 1

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. FRANCISZEK KAWALEC

DATA OPRACOWANIA : 10.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2023

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45233000-9	I. REMONTY CZĄSTKOWE (D-04.00.00; D-05.00.00)	1	3

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i obliczenie	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233000-9		I. REMONTY CZĄSTKOWE (D-04.00.00; D-05.00.00)			
1 d.1	KNNR 6 1005-06 + KNNR 6 1005-07	D-05.03.17	Remont cząstkowy obejmujący w etapie oczyszczenie nawierzchni drogowych pod warstwy bitumiczne wraz ze skropieniem. (Zakres robót powiązany z lokalizacją, stanowić będzie docelowo sumę prac na poszczególnych odcinkach dróg, określony przez Zamawiającego). (plan orientacyjny) 1	m ² m ²	 1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 6 1108-02	D-05.03.17	Remont cząstkowy obejmujący w etapie uzupełnienie istniejących (bez wycinki) głębokich ubytków i wyrównanie oraz wzmocnienie nawierzchni, betonem asfaltowym AC11W dla ruchu KR1-2, (Zakres robót powiązany z lokalizacją, stanowić będzie docelowo sumę prac na poszczególnych odcinkach dróg, określony przez Zamawiającego). (plan orientacyjny) 1	t t	 1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 6 0309-02 + KNNR 6 0309-020803	D-05.03.17	Remont cząstkowy obejmujący w etapie wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. (Zakres robót powiązany z lokalizacją, stanowić będzie docelowo sumę prac na poszczególnych odcinkach dróg, określony przez Zamawiającego). (plan orientacyjny) 1	m ² m ²	 1,000	
					RAZEM	1,000