
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 05.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

GMINA WERBKOWICE

Data opracowania

05.09.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WYMIANA OPRAW LED			
1 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe - kompletna LED 50W	kpl.		
		104	kpl.	104,000	
				RAZEM	104,000
2 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe - kompletna LED 60W	kpl.		
		123	kpl.	123,000	
				RAZEM	123,000
3 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe - kompletna LED 100W	kpl.		
		64	kpl.	64,000	
				RAZEM	64,000
4 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe - kompletna LED stylowa 30W	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
2		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY			
5 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - naświetlacz LED 100W	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.2	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		304	kpl.	304,000	
				RAZEM	304,000
7 d.2	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.p rzew		
		291	kpl.p rzew	291,000	
				RAZEM	291,000
8 d.2	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		291	szt.	291,000	
				RAZEM	291,000
9 d.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		304	szt.	304,000	
				RAZEM	304,000
10 d.2		Dostawa dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej wraz z modułem sterującym zegarami			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2		Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów.			
		37		37,000	
				RAZEM	37,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 WYMIANA OPRAW LED		2
2 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY		2
Spis treści		3