

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0203-08 z.o. 2.8.3.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)/wraz z zabezpieczeniem ścian wykopu/.	m3		
		1654,29	m3	1 654,290	
				RAZEM	1 654,290
2 d.1	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m3		
		1654,29	m3	1 654,290	
				RAZEM	1 654,290
3 d.1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) pod chudy beton	m3		
		8,87	m3	8,870	
				RAZEM	8,870
4 d.1	KNR-W 2-01 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha		
		0,055	ha	0,055	
				RAZEM	0,055
5 d.1	KNR-W 2-01 0115-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
		1654,29	m3	1 654,290	
				RAZEM	1 654,290
2		Fundamenty			
6 d.2	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym z betonu C8/10 .	m3		
		27,83	m3	27,830	
				RAZEM	27,830
7 d.2	KNR-W 2-02 0204-01 analiza indywidualna	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe SF 1.4 , SF1.3 o objętości do 0.8m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37W8	m3		
		4,32	m3	4,320	
				RAZEM	4,320
8 d.2	KNR-W 2-02 0202-01 analiza indywidualna	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu C30/37 W8	m3		
		15,97	m3	15,970	
				RAZEM	15,970
9 d.2	KNR-W 2-02 0202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m z C30/37W8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		8,53	m3	8,530	
				RAZEM	8,530
10 d.2	KNR-W 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm	kg		
		79,0	kg	79,000	
				RAZEM	79,000
11 d.2	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10 mm	kg		
		252,0	kg	252,000	
				RAZEM	252,000
12 d.2	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
		1711,0	kg	1 711,000	
				RAZEM	1 711,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o średnicy 16 mm	kg		
		425,0	kg	425,000	
				RAZEM	425,000
14 d.2	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o średnicy 20 mm	kg		
		370,0	kg	370,000	
				RAZEM	370,000
15 d.2	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe PF1 i PF2 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		76,11	m3	76,110	
				RAZEM	76,110
16 d.2	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o średnicy 12 mm	kg		
		58,0	kg	58,000	
				RAZEM	58,000
17 d.2	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o średnicy 16 mm	kg		
		7331,0	kg	7 331,000	
				RAZEM	7 331,000
3		Ściany fundamentowe			
18 d.3	KNR-W 2-02 0504-01 analogia	Izolacja pozioma ławy fundamentowej papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		49,02	m2	49,020	
				RAZEM	49,020
19 d.3	NNRNKB 202 0137-02 analogia	(z.I) Ściany fundamentowe o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm na zaprawie cementowej z bloczka betonowego kl. B-20	m2		
		100,24	m2	100,240	
				RAZEM	100,240
20 d.3	KNR-W 2-02 0229-04	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu z C30/37W8 -Ł3 w osi SC-E'	m3		
		8,67	m3	8,670	
				RAZEM	8,670
21 d.3	KNR 0-20 0267-01 0267-03	Ściany żelbetowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą) - SC-E , SC-0.6 , SC-H , SG 0.0 ,SC-F , SC-G , SC-0.5 , SE-1 , z C30/37	m2		
		220,68	m2	220,680	
				RAZEM	220,680
22 d.3	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o średnicy 10 mm	kg		
		1471,0	kg	1 471,000	
				RAZEM	1 471,000
23 d.3	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o średnicy 12 mm	kg		
		1558,0	kg	1 558,000	
				RAZEM	1 558,000
24 d.3	KNR-W 2-02 0211-02	Słupy żelbetowe T1.2,T1.3,T1.4,T1.5,T1.6, T1.10 , w ścianach murowanych o grubości ponad 0.3 m dwustronnie deskowane z C30/37 w poziomie 0,00 .	m3		
		2,1	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
25 d.3	KNR-W 2-02 0208-05	Słupy żelbetowe prostokątne T 2.2 o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - ręczne układanie betonu C30/37	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
26 d.3	KNR-W 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm	kg		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		97,0	kg	97,000	
				RAZEM	97,000
27 d.3	KNR-W 4-01 0202-07	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy 8 mm	kg		
		10,0	kg	10,000	
				RAZEM	10,000
28 d.3	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
		404,0	kg	404,000	
				RAZEM	404,000
29 d.3	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 20 mm	kg		
		149,0	kg	149,000	
				RAZEM	149,000
30 d.3	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe PD02 i PD01 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z C30/37 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		2,07	m3	2,070	
				RAZEM	2,070
31 d.3	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe PD-F o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z C30/37 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		1,24	m3	1,240	
				RAZEM	1,240
32 d.3	KNR-W 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm	kg		
		47,0	kg	47,000	
				RAZEM	47,000
33 d.3	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
		37,0	kg	37,000	
				RAZEM	37,000
34 d.3	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 16 mm	kg		
		146,0	kg	146,000	
				RAZEM	146,000
35 d.3	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 20 mm	kg		
		336,0	kg	336,000	
				RAZEM	336,000
36 d.3	KNR 0-20 0268-03 0268-04	Płyta stropowa WS01 o gr. 20 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą)	m2		
		151,19	m2	151,190	
				RAZEM	151,190
37 d.3	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10 mm	kg		
		778,0	kg	778,000	
				RAZEM	778,000
38 d.3	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
		2115,0	kg	2 115,000	
				RAZEM	2 115,000
39 d.3	KNR-W 2-02 0219-05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu C30/37	m2 rzutu		
		11,22	m2 rzutu	11,220	
				RAZEM	11,220
40 d.3	KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu C30/37 Krotność = 7	m2 rzutu		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,22	m2 rzutu	11,220	
				RAZEM	11,220
41 d.3	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10 mm	kg		
		45,0	kg	45,000	
				RAZEM	45,000
42 d.3	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
		353,0	kg	353,000	
				RAZEM	353,000
43 d.3	KNR 0-41 0107-05	Wykonanie wyoblen (faset)	m2		
		15,4	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
44 d.3	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		443,13	m2	443,130	
				RAZEM	443,130
45 d.3	KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
		443,13	m2	443,130	
				RAZEM	443,130
46 d.3	KNR-W 2-02 0608-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 15 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej	m2		
		188,66	m2	188,660	
				RAZEM	188,660
47 d.3	KNR-W 2-02 0608-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200 gr. 10 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej	m2		
		107,68	m2	107,680	
				RAZEM	107,680
48 d.3	KNR-W 2-02 0615-04 analogia	Izolacje z folii kubelkowej	m2		
		296,34	m2	296,340	
				RAZEM	296,340
49 d.3	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym od zewnątrz i wewnątrz do poziomu -0,62 .	m3		
		709,89	m3	709,890	
				RAZEM	709,890
50 d.3	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym z C8/10 gr. 10 cm wewnątrz budynku .	m3		
		23,09	m3	23,090	
				RAZEM	23,090
51 d.3	KNR-W 2-02 0608-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 2 cm pionowe na kleju bitumicznym - dylatacja w osi E	m2		
		48,11	m2	48,110	
				RAZEM	48,110
52 d.3	KNR 0-40 0110-01 analogia	Taśma uszczelniająca styk ściana - płyta fundamentowa	m		
		92,54	m	92,540	
				RAZEM	92,540

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Parter			
53 d.4	KNR-W 2-02 0504-01	Izolacja pozioma papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		46,19	m2	46,190	
				RAZEM	46,190
54 d.4	KNR-W 2-02 0109-03 analiza indywidualna	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m2		
		417,64	m2	417,640	
				RAZEM	417,640
55 d.4	KNR-W 2-02 0132-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		10,0	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
56 d.4	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		8,0	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
57 d.4	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		37,80	m	37,800	
				RAZEM	37,800
58 d.4	KNR-W 2-02 0109-03 analiza indywidualna	Ściany wewnętrzne SW1 budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m2		
		226,09	m2	226,090	
				RAZEM	226,090
59 d.4	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		12,0	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
60 d.4	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		34,20	m	34,200	
				RAZEM	34,200
61 d.4	NNRNKB 202 0137-02 analogia	(z.I) Ściany fundamentowe o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm na zaprawie cementowej z bloczka betonowego kl. B-20	m2		
		17,74	m2	17,740	
				RAZEM	17,740
62 d.4	KNR-W 2-02 0211-02	Słupy żelbetowe T1.1 , T1.2 , T1.3 , T1.4 , T1.5 , T1.6 , T1.7 , T1.8,T2.2 ,T1.10 , T1.2.1 , T1.2.2 ,T1.2.3 ,T1.2.4 w ścianach murowanych o grubości ponad 0.3 m dwustronnie deskowane z C30/37	m3		
		18,41	m3	18,410	
				RAZEM	18,410
63 d.4	KNR-W 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm	kg		
		418,0	kg	418,000	
				RAZEM	418,000
64 d.4	KNR-W 4-01 0202-07	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy 8 mm	kg		
		134,0	kg	134,000	
				RAZEM	134,000
65 d.4	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10 mm	kg		
		154,0	kg	154,000	
				RAZEM	154,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.4	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
		1819,0	kg	1 819,000	
				RAZEM	1 819,000
67 d.4	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 20 mm	kg		
		578,0	kg	578,000	
				RAZEM	578,000
68 d.4	KNR 0-20 0268-01 0268-04	Płyta stropowa WS1 o gr. 18 cm i pow. między ścianami lub belkami do 5 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą)	m2		
		145,62	m2	145,620	
				RAZEM	145,620
69 d.4	KNR 0-20 0268-01 0268-04	Płyta stropowa WS2 o gr. 16 cm i pow. między ścianami lub belkami do 5 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą)	m2		
		40,11	m2	40,110	
				RAZEM	40,110
70 d.4	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10 mm	kg		
		1212,0	kg	1 212,000	
				RAZEM	1 212,000
71 d.4	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
		1950,0	kg	1 950,000	
				RAZEM	1 950,000
72 d.4	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe PD-0.2 , PD-0.3 , PD-F o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12/poziom +3,43--+3,61 z C30/37 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		3,31	m3	3,310	
				RAZEM	3,310
73 d.4	KNR-W 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm	kg		
		47,0	kg	47,000	
				RAZEM	47,000
74 d.4	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
		37,0	kg	37,000	
				RAZEM	37,000
75 d.4	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 16 mm	kg		
		146,0	kg	146,000	
				RAZEM	146,000
76 d.4	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 20 mm	kg		
		336,0	kg	336,000	
				RAZEM	336,000
77 d.4	KNR-W 2-02 0212-11 analogia	Wieńce monolityczne W1.1, W1.2 , W1.3 , W1.4 z C30/37	m3		
		15,29	m3	15,290	
				RAZEM	15,290
78 d.4	KNR-W 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm	kg		
		237,0	kg	237,000	
				RAZEM	237,000
79 d.4	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
		1084,0	kg	1 084,000	
				RAZEM	1 084,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.4	KNR-W 2-02 0210-04 analogia	Podciągi PD1.2 i PD1.3 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - C30/37	m3		
		6,75	m3	6,750	
				RAZEM	6,750
81 d.4	KNR-W 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm	kg		
		50,0	kg	50,000	
				RAZEM	50,000
82 d.4	KNR-W 4-01 0202-07	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy 8 mm	kg		
		118,0	kg	118,000	
				RAZEM	118,000
83 d.4	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 16 mm	kg		
		326,0	kg	326,000	
				RAZEM	326,000
84 d.4	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 20 mm	kg		
		405,0	kg	405,000	
				RAZEM	405,000
85 d.4	KNR-W 2-02 0219-05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - C30/37	m2 rzutu		
		12,90	m2 rzutu	12,900	
				RAZEM	12,900
86 d.4	KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 7	m2 rzutu		
		12,90	m2 rzutu	12,900	
				RAZEM	12,900
87 d.4	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10 mm	kg		
		50,0	kg	50,000	
				RAZEM	50,000
88 d.4	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
		353,0	kg	353,000	
				RAZEM	353,000
89 d.4	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		673,72	m2	673,720	
				RAZEM	673,720
90 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88)			
5		Piętro			
91 d.5	KNR-W 2-02 0109-03 analiza indywidualna	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m2		
		146,77	m2	146,770	
				RAZEM	146,770
92 d.5	KNR-W 2-02 0132-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		9,0	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
93 d.5	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		6,0	szt	6,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
94 d.5	KNR-W 2-02 0210-05	Belki nadprożowe WnP2.1 , WnP2.2 , WnP2.3 , WnP2.4 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu - C30/37	m3		
		1,36	m3	1,360	
				RAZEM	1,360
95 d.5	KNR-W 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm	kg		
		37,0	kg	37,000	
				RAZEM	37,000
96 d.5	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
		29,0	kg	29,000	
				RAZEM	29,000
97 d.5	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 20 mm	kg		
		35,0	kg	35,000	
				RAZEM	35,000
98 d.5	KNR-W 2-02 0211-02	Słupy żelbetowe T1.8 , T1.9 , T1.10 , T2.1, T1.5 , w ścianach murowanych o grubości ponad 0.3 m dwustronnie deskowane - C30/37	m3		
		1,73	m3	1,730	
				RAZEM	1,730
99 d.5	KNR-W 2-02 0210-04	Podciągi PD 2.2 i PD2.1 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - C30/37	m3		
		1,58	m3	1,580	
				RAZEM	1,580
100 d.5	KNR-W 2-02 0212-12	Wierńce monolityczne W2.1 o szerokości do 30 cm - C30/37	m3		
		9,78	m3	9,780	
				RAZEM	9,780
101 d.5	KNR-W 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm	kg		
		179,0	kg	179,000	
				RAZEM	179,000
102 d.5	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
		576,0	kg	576,000	
				RAZEM	576,000
103 d.5	KNR-W 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 20 mm	kg		
		282,0	kg	282,000	
				RAZEM	282,000
104 d.5	KNR-W 2-02 0109-03 analiza indywidualna	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm - mury ścian szczytowych	m2		
		145,83	m2	145,830	
				RAZEM	145,830
105 d.5	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		328,66	m2	328,660	
				RAZEM	328,660
6		Ścianki działowe			
106 d.6	KNR-W 2-02 0127-03 analiza indywidualna	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		266,04	m2	266,040	
				RAZEM	266,040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.6	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		12,0	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
108 d.6	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
109 d.6	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Ścianki i przegrody sanitarne systemowe	m2		
		40,88	m2	40,880	
				RAZEM	40,880
7		Kominy			
110 d.7	KNR-W 2-02 0128-06 analiza indywidualna	Spalinowe kanały i wentylacja z pustaków betonowych	m		
		8,5	m	8,500	
				RAZEM	8,500
8		Wieżba dachowa			
111 d.8	KNR-W 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej	m3 drew .		
		1,69	m3 drew .	1,690	
				RAZEM	1,690
112 d.8	KNR-W 2-02 0406-08	Podwaliny - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej	m3 drew .		
		1,35	m3 drew .	1,350	
				RAZEM	1,350
113 d.8	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej	m3 drew .		
		1,85	m3 drew .	1,850	
				RAZEM	1,850
114 d.8	KNR-W 2-02 0408-08	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej	m3		
		0,84	m3	0,840	
				RAZEM	0,840
115 d.8	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej	m3		
		11,06	m3	11,060	
				RAZEM	11,060
116 d.8	KNR-W 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej	m3 drew .		
		0,85	m3 drew .	0,850	
				RAZEM	0,850
117 d.8	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej	m3		
		1,83	m3	1,830	
				RAZEM	1,830

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.8	KNR-W 2-02 0408-06 analogia	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej jako kleszcze	m3		
		6,43	m3	6,430	
				RAZEM	6,430
119 d.8	KNR-W 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,34	m3	0,340	
				RAZEM	0,340
120 d.8	KNR-W 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		1,13	m3	1,130	
				RAZEM	1,130
9		Stolarka okienna i drzwiowa			
121 d.9	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone DŁ1	m2		
		23,10	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
122 d.9	KNR 13-12 0902-07	Ościeżnice	m2		
		23,10	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
123 d.9	KNR-W 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne EI30 o powierzchni ponad 2 m2 - DW3 , DW2	m2		
		23,1	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
124 d.9	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwuskrzydłowe EI30 o powierzchni ponad 2 m2 - DW4	m2		
		3,23	m2	3,230	
				RAZEM	3,230
125 d.9	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone DW5	m2		
		3,15	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
126 d.9	KNR 13-12 0902-07	Ościeżnice do drzwi dwuskrzydłowych	m2		
		3,15	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
127 d.9	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe DW1	m2		
		2,99	m2	2,990	
				RAZEM	2,990
128 d.9	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne DZ1 , DZ2	m2		
		7,19	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
129 d.9	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW trzyszybowe	m2		
		4,80	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
130 d.9	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW trzyszybowe	m2		
		25,32	m2	25,320	
				RAZEM	25,320
131 d.9	KNR-W 2-02 1206-06	Wrota stalowe do garaży segmentowe z przeszkleniem BG1 o powierzchni ponad 13 m2	m2		
		64,41	m2	64,410	
				RAZEM	64,410
132 d.9	KNR-W 2-02 1206-06	Wrota stalowe do garaży segmentowe z drzwiami BG2 o powierzchni ponad 13 m2	m2		
		38,0	m2	38,000	
				RAZEM	38,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
133 d.9	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe	m2		
		32,86	m2	32,860	
				RAZEM	32,860
10		Tynki i okładziny wewnętrzne			
134 d.10	KNR-W 2-02 0805-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m2		
		2116,63	m2	2 116,630	
				RAZEM	2 116,630
135 d.10	KNR-W 2-02 0824-04	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm	m2		
		23,68	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
136 d.10	KNR-W 2-02 0805-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach	m2		
		148,52	m2	148,520	
				RAZEM	148,520
137 d.10	ZKNR C-1 0104-05 analogia	Ochrona narożników wypukłych prostych.	m		
		312,42	m	312,420	
				RAZEM	312,420
138 d.10	ZKNR C-1 0101-07 analogia	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		2288,83	m2	2 288,830	
				RAZEM	2 288,830
139 d.10	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m/do tynków /	m2		
		962,75	m2	962,750	
				RAZEM	962,750
140 d.10	KNR-W 2-02 0606-01 analiza indywidualna	Izolacje z folii paroszczelnej - poziome	m2		
		627,07	m2	627,070	
				RAZEM	627,070
141 d.10	KNR-W 2-02 0612-03 analiza indywidualna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 16 cm poziome układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		477,35	m2	477,350	
				RAZEM	477,350
142 d.10	KNR-W 2-02 0612-04 analiza indywidualna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 22 cm poziome układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
		477,35	m2	477,350	
				RAZEM	477,350
143 d.10	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m2		
		610,2	m2	610,200	
				RAZEM	610,200
144 d.10	KNR-W 2-02 2005-04 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dwie warstwy GKF Krotność = 2	m2		
		16,87	m2	16,870	
				RAZEM	16,870
145 d.10	ZKNR C-1 0201-04	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM.Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 10 cm na ścianach od wewnątrz	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		206,23	m2	206,230	
				RAZEM	206,230
146 d.10	ZKNR C-1 0201-01	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Mocowanie płyt za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		206,23	m2	206,230	
				RAZEM	206,230
147 d.10	ZKNR C-1 0201-07	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Zatapiać jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach i słupach	m2		
		206,23	m2	206,230	
				RAZEM	206,230
148 d.10	ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych.	m		
		54,62	m	54,620	
				RAZEM	54,620
149 d.10	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		921,47	m2	921,470	
				RAZEM	921,470
150 d.10	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25cm - na klej	m2		
		181,67	m2	181,670	
				RAZEM	181,670
151 d.10	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
		14,0	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
11		Posadzki			
152 d.11	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje membrany hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe wg przekroju P1 , P2	m2		
		239,06	m2	239,060	
				RAZEM	239,060
153 d.11	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		239,06	m2	239,060	
				RAZEM	239,060
154 d.11	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe z C25/30 zbr. rozproszone w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		47,81	m3	47,810	
				RAZEM	47,810
155 d.11	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		239,06	m2	239,060	
				RAZEM	239,060
156 d.11	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		144,25	m2	144,250	
				RAZEM	144,250
157 d.11	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		383,31	m2	383,310	
				RAZEM	383,310
158 d.11	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro z C25/30 rozprosz.	m2		
		239,06	m2	239,060	
				RAZEM	239,060
159 d.11	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm Krotność = 10	m2		
		239,06	m2	239,060	
				RAZEM	239,060

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.11	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		144,25	m2	144,250	
				RAZEM	144,250
161 d.11	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 8	m2		
		144,25	m2	144,250	
				RAZEM	144,250
162 d.11	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa / warstwa P3/	m2		
		139,77	m2	139,770	
				RAZEM	139,770
163 d.11	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		139,77	m2	139,770	
				RAZEM	139,770
164 d.11	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2		
		139,77	m2	139,770	
				RAZEM	139,770
165 d.11	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m2		
		139,77	m2	139,770	
				RAZEM	139,770
166 d.11	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 /przekrój P4/.	m2		
		42,86	m2	42,860	
				RAZEM	42,860
167 d.11	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m2		
		42,86	m2	42,860	
				RAZEM	42,860
168 d.11	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - P.0	m2		
		161,7	m2	161,700	
				RAZEM	161,700
169 d.11	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		161,7	m2	161,700	
				RAZEM	161,700
170 d.11	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		161,7	m2	161,700	
				RAZEM	161,700
171 d.11	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 8	m2		
		161,7	m2	161,700	
				RAZEM	161,700

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172 d.11	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek kamionkowych R12 gr. 15 mm	m2		
		545,01	m2	545,010	
				RAZEM	545,010
173 d.11	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek kamionkowych R12 gr. 15 mm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		435,23	m	435,230	
				RAZEM	435,230
174 d.11	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m2		
		139,77	m2	139,770	
				RAZEM	139,770
175 d.11	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		125,4	m	125,400	
				RAZEM	125,400
176 d.11	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		28,8	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
12		Balustrady			
177 d.12	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		14,49	m	14,490	
				RAZEM	14,490
13		Malowanie			
178 d.13	KNR-W 2-02 1510-01 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		3121,86	m2	3 121,860	
				RAZEM	3 121,860
179 d.13	ZKNR C-1 0101-07 analogia	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		3121,86	m2	3 121,860	
				RAZEM	3 121,860
180 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		523,08	m2	523,080	
				RAZEM	523,080
14		Pokrycie dachu			
181 d.14	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		638,79	m2	638,790	
				RAZEM	638,790
182 d.14	KNR AT-09 0101-05	Łacenie - rozstaw łat 35 cm	m2		
		638,79	m2	638,790	
				RAZEM	638,790
183 d.14	KNR-W 2-02 0510-01 analiza indywidualna	Pokrycie dachów blachą grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2		
		638,79	m2	638,790	
				RAZEM	638,790
184 d.14	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		44,69	m	44,690	
				RAZEM	44,690
185 d.14	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		44,69	m	44,690	
				RAZEM	44,690
186 d.14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		91,68	m2	91,680	
				RAZEM	91,680
187 d.14	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		61,50	m	61,500	
				RAZEM	61,500
188 d.14	NNRNKB 202 0546-02 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - montaż lejów spustowych 150/100	szt.		
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
189 d.14	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		48,0	m	48,000	
				RAZEM	48,000
190 d.14	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
		56,0	m	56,000	
				RAZEM	56,000
191 d.14	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe - według przekroju D3	m2		
		13,17	m2	13,170	
				RAZEM	13,170
192 d.14	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		18,19	m2	18,190	
				RAZEM	18,190
193 d.14	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		4,80	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
194 d.14	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa spadkowa jako średnia wysokość 2-9 cm	m2		
		3,60	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
195 d.14	NNRNKB 202 1126-02 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		3,60	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
196 d.14	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		3,60	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
197 d.14	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		6,95	m2	6,950	
				RAZEM	6,950
198 d.14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		12,22	m2	12,220	
				RAZEM	12,220
199 d.14	KNR-W 2-02 1216-01	Obsadzenie wylazu wyjścia awaryjnego 80x80 cm o powierzchni elementu do 1 m2	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200 d.14	KNR-W 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
15		Elewacja			
201 d.15	ZKNR C-1 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		207,22	m2	207,220	
				RAZEM	207,220
202 d.15	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		586,18	m2	586,180	
				RAZEM	586,180
203 d.15	ZKNR C-1 0201-04	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM.Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 20 cm na ścianach	m2		
		586,18	m2	586,180	
				RAZEM	586,180
204 d.15	ZKNR C-1 0202-06	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM.Przyklejenie płyt z wełny mineralnej lamellowej o grubości 3 cm na ościeżach	m2		
		20,12	m2	20,120	
				RAZEM	20,120
205 d.15	ZKNR C-1 0201-01	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM.Mocowanie płyt za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		586,18	m2	586,180	
				RAZEM	586,180
206 d.15	ZKNR C-1 0104-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Montaż listew cokołowych do podłoża z gazobetonu	m		
		85,31	m	85,310	
				RAZEM	85,310
207 d.15	ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych.	m		
		214,88	m	214,880	
				RAZEM	214,880
208 d.15	ZKNR C-1 0201-07	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM.Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach i słupach	m2		
		586,18	m2	586,180	
				RAZEM	586,180
209 d.15	ZKNR C-1 0201-09	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM.Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach	m2		
		36,68	m2	36,680	
				RAZEM	36,680
210 d.15	ZKNR C-1 0111-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m2		
		622,86	m2	622,860	
				RAZEM	622,860
211 d.15	ZKNR C-1 0111-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).- kolor 7016	m2		
		308,69	m2	308,690	
				RAZEM	308,690
212 d.15	ZKNR C-1 0111-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).- kolor 9010	m2		
		277,49	m2	277,490	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	277,490
213 d.15	ZKNR C-1 0111-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,5 mm) kolor 7016	m2		
		8,0	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
214 d.15	ZKNR C-1 0111-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,5 mm) kolor 9010	m2		
		28,68	m2	28,680	
				RAZEM	28,680
215 d.15	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		5,57	m2	5,570	
				RAZEM	5,570
216 d.15	KNR-W 2-02 2009-01 analogia	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach	m2		
		55,86	m2	55,860	
				RAZEM	55,860
217 d.15	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 2x10 cm	m2		
		55,86	m2	55,860	
				RAZEM	55,860
218 d.15	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje pionowe z membrany dachowej	m2		
		55,86	m2	55,860	
				RAZEM	55,860
219 d.15	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Boazerie z listew drewnianych elewacyjnych szerokości do 12 cm	m2		
		55,86	m2	55,860	
				RAZEM	55,860
220 d.15	KNR 13-12 1302-02	Malowanie dwukrotne impregnatem powierzchni drewnianych pełnych elewacji	m2		
		55,86	m2	55,860	
				RAZEM	55,860
221 d.15	KNR-W 2-02 2009-02 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny podbitki z listew drewnianych na stropach - podbitka	m2		
		102,33	m2	102,330	
				RAZEM	102,330
222 d.15	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Podbitka z blachy trapezowe T7	m2		
		102,33	m2	102,330	
				RAZEM	102,330
223 d.15	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		754,41	m2	754,410	
				RAZEM	754,410
224 d.15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (pozycje: 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222)			
225 d.15	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach cokołu.	m2		
		13,71	m2	13,710	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,710
226 d.15	ZKNR C-1 0113-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m2		
		13,71	m2	13,710	
				RAZEM	13,710
227 d.15	ZKNR C-1 0113-04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm).	m2		
		13,71	m2	13,710	
				RAZEM	13,710
16		Wyposażenie Centrum Doraźnego Schronienia			
228 d.16	wycena indywidualna	Wyposażenie Centrum Doraźnego Schronienia	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000