

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z FUNKCJĄ MAGAZYNU NA POTRZEBY
OCHRONY LUDNOŚCI CYWILNEJ WRAZ Z MIEJSCEM DORAŻNEGO SCHRONIENIA LUDNOŚCI -
DOZIEMNA INSTALACJA GAZU
ADRES INWESTYCJI : 22-500 WERBKOWICE, dz nr 317/3
INWESTOR : GMINA WERBKOWICE
ADRES INWESTORA : 22-550 WERBKOWICE, ul. Zamojska 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Katarzyna Górecka
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDYNEK CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WERBKOWICACH - DOZIEMNA INSTALACJA GAZU					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km		
d.1	0119-03				
	analogia				
		0.025	km	0.025	
				RAZEM	0.025
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0205-04	M - 90%			
		24.75*0.9	m ³	22.275	
				RAZEM	22.275
3	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0301-02	odległość do 1 km (kat. gr. III)			
		R - 10%			
		24.75*0.1	m ³	2.475	
				RAZEM	2.475
4	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór. (szer. do 1m)	m ²		
d.1	0322-02	17*2*1.8	m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
5	KNR 2-01	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór. (szer. do 1m)	m ²		
d.1	0322-07	25.0*1.1*2	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
6	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0501-01				
		25.0*0.9	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
7	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I - piasek z zagęszczeniem	m ³		
d.1	0230-01	17*0.9*1.65	m ³	25.245	
				RAZEM	25.245
2		Przyłącze gazowe			
8	KNR-W 2-19	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 32 mm z rur w zwojach	m		
d.2	0301-03	29.0	m	29.000	
				RAZEM	29.000
9	KNR-W 2-19	Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.		
d.2	0303-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-19	Oznaczenie taśmą ostrzegawczą	m		
d.2	0219-01	25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 2-19	Oznaczenie taśmą sygnalizacyjną	m		
d.2	0219-01	25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR-W 2-19	Ustawienie zaworów o śr. nom. 32 mm w rurociągach z polietylenu twardego	szt.		
d.2	0304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-19	Czyszczenie rurociągu powietrzem sprężonym	m		
d.2	0220-02	29.0	m	29.000	
				RAZEM	29.000
14	KNR-W 2-19	Próba szczelności	m		
d.2	0220-02	29.0	m	29.000	
				RAZEM	29.000