
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa centrum zarządzania kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności
i obrony cywilnej wraz z miejscem doraźnego schronienia ludności w m. Werbkowice
ADRES INWESTYCJI : Jedn. ewid.: 060408_2 WERBKOWICE, Obręb: 0167 WERBKOWICE, Działka nr 317/3
INWESTOR : GMINA WERBKOWICE
ADRES INWESTORA : ul. Zamojska 1, 22-550 WERBKOWICE
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Wilgos
DATA OPRACOWANIA : 04 maja 2026r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04 maja 2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		579.32	m ³	579.32	
				RAZEM	579.32
2	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
		Krotność = 8 579.32	m ³	579.32	
				RAZEM	579.32
2		WJAZDY DLA RUCHU KR-3			
3	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		458.12	m ²	458.12	
				RAZEM	458.12
4	KNNR 6 d.2 0111-02 analogia	Wzmocnienie podłoża - stabilizacja piasku spoiwem - cementem o Rm 2,50 MPa wykonana w wytwórni, warstwa gr.15 cm	m ²		
		458.12	m ²	458.12	
				RAZEM	458.12
5	KNNR 6 d.2 0113-01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm	m ²		
		458.12	m ²	458.12	
				RAZEM	458.12
6	KNNR 6 d.2 0113-05	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gat. I, gr. 10 cm	m ²		
		Krotność = 2.5 458.12	m ²	458.12	
				RAZEM	458.12
7	KNNR 6 d.2 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka w kolorze szarym typu "BEHATON"	m ²		
		458.12	m ²	458.12	
				RAZEM	458.12
3		MIEJSCA POSTOJOWE I DROGA MANEWRÓWA NA PARKINGU			
8	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		438.40	m ²	438.40	
				RAZEM	438.40
9	KNNR 6 d.3 0111-02 analogia	Wzmocnienie podłoża - stabilizacja piasku spoiwem - cementem o Rm 2,50 MPa wykonana w wytwórni, warstwa gr.15 cm	m ²		
		438.40	m ²	438.40	
				RAZEM	438.40
10	KNNR 6 d.3 0113-05	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gat. I, gr. 10 cm	m ²		
		Krotność = 2 438.40	m ²	438.40	
				RAZEM	438.40
11	KNNR 6 d.3 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka typu "BEHATON" w kolorze szarym, miejsca parkingowe wyznaczone kostką w kolorze kontrastowym	m ²		
		438.40	m ²	438.40	
				RAZEM	438.40
4		CHODNIKI			
12	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		259.20	m ²	259.20	
				RAZEM	259.20
13	KNNR 6 d.4 0111-02 analogia	Wzmocnienie podłoża - stabilizacja piasku spoiwem - cementem o Rm 2,50 MPa wykonana w wytwórni, warstwa gr.15 cm	m ²		
		259.20	m ²	259.20	
				RAZEM	259.20
14	KNNR 6 d.4 0113-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m ²		
		259.20	m ²	259.20	
				RAZEM	259.20
15	KNNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka typu "HOLLAND" w kolorze szarym	m ²		
		259.20	m ²	259.20	
				RAZEM	259.20
5		OPASKA ODWADNIAJĄCA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 6 d.5 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		54.60	m ²	54.60	
				RAZEM	54.60
17	KNNR 6 d.5 0113-05	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gat. I, gr. 10 cm	m ²		
		Krotność = 2			
		54.60	m ²	54.60	
				RAZEM	54.60
18	KNNR 6 d.5 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka typu "HOLLAND" w kolorze szarym	m ²		
		54.60	m ²	54.60	
				RAZEM	54.60
6		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
19	KNR 2-31 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		283.60	m	283.60	
				RAZEM	283.60
20	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki 15x30 betonowa z oporem	m ³		
		12.80	m ³	12.80	
				RAZEM	12.80
21	KNNR 6 d.6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		152.60	m	152.60	
				RAZEM	152.60
22	KNR 2-31 d.6 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża 6x20 betonowa z oporem	m ³		
		2.30	m ³	2.30	
				RAZEM	2.30
7		ZIELEŃ			
23	KNR 2-21 d.7 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia	m ²		
		600.00	m ²	600.00	
				RAZEM	600.00
8		OZNAKOWANIE			
24	KNNR 6 d.8 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNNR 6 d.8 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.		
		D-18a - „parking miejsce zastrzeżone”,			
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
26	KNNR 6 d.8 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²		
		P-24 - „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” 2x			
		1.52	m ²	1.52	
				RAZEM	1.52
27	KNNR 6 d.8 0705-05 analogia	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie - pomalowanie miejsc dla osoby niepełnosprawnej farbą w kolorze niebieskim dla dwóch stanowisk.	m ²		
		36.00	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
28	KNNR 6 d.8 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie - linie krawędziowe stanowiska postojowego dla osoby niepełnosprawnej - P-18	m ²		
		2.33	m ²	2.33	
				RAZEM	2.33